

ご提案から製作までの流れ

【ご提案に必要な書類】

※助成金申請の場合、各都道府県の行政によって異なりますのでお問い合わせ下さい。

※ご提案の段階では、間取りが分かれば見積りの提出は可能です。

【ご提案から見積り】

1. はっきりとした図面をご準備下さい。
 - ・見積依頼書に必要事項を記入し、自宅の平面図（筋交い・外壁・基礎・屋根等分かるものがあれば完璧です。）をご提出下さい。
2. 当社にて耐震診断を行います。
 - ・図面を基に当社にて展開図を作成し、耐震診断を行いご自宅の耐震強度を確認致します。
3. 見積書を作成し、ご提出致します。
 - ・必要書類提出後、約一週間程度で見積書をご提出致します。
 - ・工事着工後、特殊な場合に限り追加費用が発生することがあります。

【ご契約から完成】

1. お客様からの工事依頼。（契約）
2. 部屋の展開図を基に現寸取り。
 - ・床の一部をめくり基礎の確認、天井の梁の位地及び高さの確認他。
3. 本部にて承認図作成。
4. 承認図作成後、再度現場の現寸確認をする。
5. 承認図再確認後、工場への骨材製作発注。
 - ・工場の状況によりますが、約2～3週間程度の製作期間が必要です。
6. 骨材製作完成の後、現場解体工事着手。
7. 現場でのレスキュールーム組立作業。
 - ・特別な仕様でない限り1日で完成。
8. コンクリート打ち（乾燥を含め約3日間。）
9. 大工工事及び内装仕上げ。
(完成までの期間は着工から約10日前後です。)